



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KRZEKOTOWICE, 13.03.2017.
Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PRZEDMIAR ROBÓT / SPECYFIKACJA DOSTAW

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
„AGI”

Sebastian Koncewicz
Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo
tel. 65 573 64 78
NIP 666-102-58-97, Regon 410283271

Pieczęć Zamawiającego

Zamawiający:

Firma Produkcyjno-Handlowa „AGI”
Koncewicz Sebastian
Krzekotowice 41
63-830 Pępowo
Tel: (65) 573 64 78
Fax: (65) 572 79 12

Zamawiający,

WŁAŚCICIEL

Sebastian Koncewicz

.....
(podpis Zamawiającego)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Firma AGI - magazyn 150m					
1	KNR 7-24 0153-06	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe,rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości - Agregat sprężarkowy maneurop 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-24 0117-03	Chłodnica powietrza GEA 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	KNR 7-24 0309-06	Zawór elektromagnetyczny 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-24 0311-10	Elektroniczne zawory rozprężne 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR 7-24 0232-01	Filtr 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 7-24 0232-01	Wziernik 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 7-08 0301-01	Układy sterowania - Sterownik AK 1	ukł. ukł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 7-08 0701-01	Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze - Szafa zasilająca sterująca 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-24 0311-10	Zawory dekompresyjne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 1.0 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 28	m m	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
11	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe, o łącznym przekroju żył do 1.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 43	m m	 43.000	 43.000
				RAZEM	43.000
12	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu 18	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 16 mm ² 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 2-15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
15	KNR-W 2-15 0114-06	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
16	KNR 0-34 0104-09	Izolacja rurociągów śr.15-28 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N) 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
17	KNR 7-24 0513-02	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR 7-24 0514-02	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 7-24 0515-02	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 7-24 0510-01	Przeprow.prac regul.urządz.i instal.o chłódz.bezp.,uruchomienie i uzysk.niskich temperatur. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000