



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KRZEKOTOWICE 13.03.2017r.
.....
Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PRZEDMIAR ROBÓT / SPECYFIKACJA DOSTAW

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
„AGI”
Sebastian Koncewicz
Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo
tel. 65 573 64 78
NIP 696-102-58-37, Regon 410283271

Pieczęć Zamawiającego

Zamawiający:

Firma Produkcyjno-Handlowa „AGI”
Koncewicz Sebastian
Krzekotowice 41
63-830 Pępowo
Tel: (65) 573 64 78
Fax: (65) 572 79 12

Zamawiający,

WŁAŚCICIEL
Sebastian Koncewicz
.....
(podpis Zamawiającego)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Firma AGI - magazyn 260m					
1	KNR 7-24 0153-06	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości - Agregat sprężarkowy Bitzer 4 JE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-24 0117-03	Chłodnica powietrza 2xCCD	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 7-24 0309-06	Zawór elektromagnetyczny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-24 0311-10	Elektroniczne zawory rozprężne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 7-24 0232-01	Filtr	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 7-24 0232-01	Wziernik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 7-08 0301-01	Układy sterowania - Sterownik EKC	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 7-08 0701-01	Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze - Szafa zasilająca sterująca	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-24 0311-10	Zawory dekompresyjne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 1.0 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 1.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR-W 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 16 mm ²	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR-W 2-15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR-W 2-15 0114-09	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 54 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR-W 2-15 0114-06	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
17	KNR 0-34 0104-09	Isolacja rurociągów śr. 15-28 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
18	KNR 0-34 0104-11	Isolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 20 mm (N)	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 7-24 0513-02	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instal. chłodniczych freonowych o wydaj. 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 7-24 0514-02	Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 1.0 tys.kcal/h 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 7-24 0515-02	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 7-24 0510-01	Przeprow.prac regul.urządz.i instal.o chłodz.bezp.,uruchomienie i uzysk.niskich temperatur. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

K